

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej w m. Rejowiec			
1	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej behaton gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11.70	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
2	KNR 4-04 d.1 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 4.14	m ³ m ³	4.140	
				RAZEM	4.140
3	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - schody wejściowe 1.84	m ³ m ³	1.840	
				RAZEM	1.840
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 5 km 4.14	m ³ m ³	4.140	
				RAZEM	4.140
5	KNR-W 2-01 d.1 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) pod palisadę 3.27	m ³ m ³	3.270	
				RAZEM	3.270
6	KNR-W 4-01 d.1 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) 3.27	m ³ m ³	3.270	
				RAZEM	3.270
7	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu i ziemi koparko-ladowarką 7.41	m ³ m ³	7.410	
				RAZEM	7.410
8	KNR 2-31 d.1 0406-06 analiza indywidualna	Obramowania podjazdu dla NP z palisady antracyt na podsypce cementowo-piaskowej 14.22	m ² m ²	14.220	
				RAZEM	14.220
9	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.71	m ³ m ³	1.710	
				RAZEM	1.710
10	KNR 2-31 d.1 0406-06 analiza indywidualna	Obramowania schodów zewnętrznych z palinea antracyt 28x6x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.20	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
11	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 20.82	m ² m ²	20.820	
				RAZEM	20.820
12	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20.82	m ² m ²	20.820	
				RAZEM	20.820
13	KNR-W 2-02 d.1 1209-01	Balustrady z pochwycem stalowym 18.75	m m	18.750	
				RAZEM	18.750
14	KNR-W 2-02 d.1 0220-05	Nakrywy murków przy schodach zewnętrznych 1.82	m ² m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
15	KNR-W 4-01 d.1 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach murków 8.25	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
16	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 8.25	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250